

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SALTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MEMORIA TECNICA

OBRA: PROVISION DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE 200 GRS/M2 DE POLIESTER PARA LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS.

UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA.

MONTO DE CONTRATO: \$ 68.080.000,00 (PESOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA MIL CON 00/100)

SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO

SON _____ FOLIOS UTILES



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE N°:

OBRA: PROVISION DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE 200 GRS/M2 DE POLIESTER PARA LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS.

UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA

F O R M U L A R I O P R O P U E S T A

Señor
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA
S. / D.

El/los que suscribe/n, ha/n examinado los cómputos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Generales relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna más abajo y según el siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	COSTO TOTAL (\$)
1	MEMBRANA GEOTEXTIL DE 200GRS/M2 DE POLIESTER	M2	18.400,00		

IMPORTE TOTAL: \$ _____ (en números)

SON PESOS: _____ (en letras)

MODALIDAD DE CONTRATACION: _____

PLAZO DE ENTREGA: _____

JULIO VENTURA
Subsecretario de Obras de Producción
Secretaría de Obras Públicas
Municipalidad de Salta



Domicilio Real – Legal

Lugar y Fecha

Firma y sello del Proponente

JULIO ASPERA
Subsecretario de Obras de Producción
Secretaría de Obras Publicas
Municipalidad de Salta



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE N°:

OBRA: PROVISION DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE 200 GRS/M2 DE POLIESTER PARA LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS.

UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA

F O R M U L A R I O P R O P U E S T A D U P L I C A D O

Señor
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE SALTA
\$ _____ / _____ D.-

El/los que suscribe/n, ha/n examinado los cómputos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Generales relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna más abajo y según el siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	COSTO TOTAL (\$)
1	MEMBRANA GEOTEXTIL DE 200GRS/M2 DE POLIESTER	M2	18.400,00		

IMPORTE TOTAL: \$ _____ (en números)

SON PESOS: _____ (en letras)

MODALIDAD DE CONTRATACION: _____


PLAZO DE ENTREGA: _____



_____ Domicilio Real – Legal

_____ Lugar y Fecha

_____ Firma y sello del Proponente


JULIO XISPERA
Subsecretario de Obras de Producción
Secretaría de Obras Públicas
Municipalidad de Salta.



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALT

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: PROVISION DE MEMBRANA GEOTEXTIL DE 200 GRS/M2 DE POLIESTER PARA LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS.

UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALT

MEMORIA TÉCNICA

OBJETO DE LA OBRA:

La presente contratación tiene el objeto de adquirir el material necesario para ejecutar obras de bacheo, pavimentación y repavimentación por Administración en distintos sectores de la Ciudad de Salta.

Debido a las graves dificultades en el tránsito vehicular, que traen aparejadas las calzadas en mal estado de funcionamiento, obligan a dar una solución inmediata al problema.

UBICACIÓN:

Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en **Zona Sur y Centro de la Ciudad de Salta**, principalmente en los barrios:

Los Ceibos,
El Tribuno
Centro
Y Aledaños

DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

La presente contratación consiste en adquisición de Membrana Geotextil de 200grs/m² con las siguientes características:

Geotextil: Geomanta o Geotextil de 200 gr/cm²

La geomanta o geotextil será agujado, no tejido de filamentos de poliéster estabilizada a las U.V. Se corresponderá con las siguientes características:

Resistencia Grab	630	N	IRAM 78018
Deformación	>50	%	IRAM 78018
Resistencia al punzonado	330	N	ASTM-D 4833
Resistencia al punzonado CBR	1.7	KN	IRAM 78011
Resistencia a desgarrar trapezoidal	260	N	IRAM 78017



Abertura de poros aparentes (AOS)	0.212	Mm	IRAM 78006
Permitividad	2.0	s-1	IRAM 78007
Flujo de agua	97	l/s/m2	IRAM 78007
Resistencia UV (retenida)	50	%	ASTM-D 4355

Las cantidades serán según lo detallado en formulario propuesta, el material deberá cumplir las condiciones de calidad contenidas en las especificaciones técnicas que se adjuntan.

Los materiales deberán ser entregados con su certificado de calidad expedido por el INTI si correspondiere.

El material se deberá depositar en la Planta Asfáltica Municipal, sito en Parque Industrial M.M. de Güemes de la ciudad de Salta, o donde indique la Inspección, corriendo por cuenta de la empresa adjudicada el transporte y descarga del mismo.

LISTADO DE ITEMS DE LA CONTRATACION:

El oferente deberá analizar el presupuesto de la obra dentro de la nómina de ítems que se detallan más abajo. La mención de de los materiales detallados en cada uno de ellos no es excluyente de toda otra tarea necesaria para dar cumplimiento con las especificaciones técnicas y normas vigentes.

Ítem 1: MEMBRANA GEOTEXTIL DE 200GRS/M2 DE POLIESTER: en pesos por metro cuadrado (\$/m²)

Este ítem será compensación total, por la provisión de membrana geotextil, agujada, no tejida de filamentos de poliéster estabilizados a los U. V. de 200 grs/cm2, transporte hasta la obra o depósito municipal según indique la Inspección, la membrana deberá cumplir las características indicadas en el presente pliego, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem.

MONTO DE LA CONTRATACION

El Presupuesto Oficial de Obra, asciende a la suma de **\$ 68.080.000,00 (Pesos Sesenta y Ocho Millones Ochenta Mil con 00/100)**

Mes Base: **Enero / 2024**

SISTEMA DE CONTRATACION.

Unidad de medida

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Se establece un plazo de **entrega inmediato**, se entregará el material según determine la Inspección, en frentes de obra o en Planta Asfáltica Municipal, ubicada en Parque Industrial – Zona Este de la Ciudad de Salta. El **propiario de entrega** se coordinará con la Inspección.