



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE  
SALTA**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

MEMORIA TECNICA

**OBRA: PROVISION DE EMULSION BITUMINOSA EBCR-1 PARA OBRAS VIALES EN LOS B.ºs LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS**


**UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA.**

**MONTO DE CONTRATO: \$ 22.680.000,00 (PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTO OCHENTA MIL CON 00/100)**

**SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA**

**PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATO**

SON \_\_\_\_\_ FOLIOS UTILES



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**OBRA: PROVISION DE EMULSION BITUMINOSA EBCR-1 PARA OBRAS VIALES  
EN LOS B's LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS**

**UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA.**

**F O R M U L A R I O      P R O P U E S T A**

Señor  
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE SALTA  
S / D.

El/los que suscribe/n, ha/n examinado los cómputos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Generales relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna más abajo y según el siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	COSTO TOTAL (\$)
1	EBCR - 1	TN	27,00		

**IMPORTE TOTAL: \$** \_\_\_\_\_ **(en números)**

**SON PESOS:** \_\_\_\_\_ **(en letras)**

**MODALIDAD DE CONTRATACION:** \_\_\_\_\_

**PLAZO DE ENTREGA:** \_\_\_\_\_

**JULIANA SPERA**  
Subsecretario de Obras de Produccion  
Secretaría de Obras Públicas  
Municipalidad de Salta



\_\_\_\_\_  
Domicilio Real – Legal

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del Proponente



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALT A**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

EXPEDIENTE N°:

**OBRA: PROVISION DE EMULSION BITUMINOSA EBGR-1 PARA OBRAS VIALES EN LOS B°-LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS**

**UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALT A**

**F O R M U L A R I O    P R O P U E S T A    D U P L I C A D O**

Señor  
INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE SALT A  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D.-

El/los que suscribe/n, ha/n examinado los cómputos métricos, Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas y Generales relativos a la Obra indicada en el título y se compromete/n a realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declara/an conocer en todas sus partes, ofreciendo ejecutar la Obra correspondiente por el precio total que se consigna más abajo y según el siguiente detalle:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$)	COSTO TOTAL (\$)
1	EBGR - 1	TN	27,00		

IMPORTE TOTAL: \$ \_\_\_\_\_ (en números)

SON PESOS: \_\_\_\_\_ (en letras)

MODALIDAD DE CONTRATACION: \_\_\_\_\_



PLAZO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
Domicilio Real – Legal

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del Proponente



**MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

**OBRA: PROVISION DE EMULSION BITUMINOSA EBCR-1 PARA OBRAS VIALES EN LOS Bº LOS CEIBOS, EL TRIBUNO, CENTRO Y ALEDAÑOS**

**UBICACIÓN: ZONA SUR Y CENTRO DE LA CIUDAD DE SALTA**

**MEMORIA TÉCNICA**

**OBJETO DE LA OBRA:**

La presente contratación tiene el objeto de adquirir el material necesario para ejecutar obras de bacheo, pavimentación y repavimentación por Administración en distintos sectores de la Ciudad de Salta.

Debido a las graves dificultades en el tránsito vehicular, que traen aparejadas las calzadas en mal estado de funcionamiento, obligan a dar una solución inmediata al problema.

**UBICACIÓN:**

Las obras a ejecutarse se encuentran ubicadas en **Zona Sur y Centro de la Ciudad de Salta**, en particular a los Barrios Los Ceibos, El Tribuno, Centro y alrededores.

**DESCRIPCION DE LA CONTRATACION**


La presente contratación consiste en la provisión de Emulsión Bituminosa para Riego de Liga con las siguientes características:

Emulsión Bituminosa: EBCR - 1

La emulsión Asfáltica de Rotura Rápida deberá cumplir con las especificaciones técnicas detalladas a continuación o similares características:

Características	Unidad	Método IRAM	Mínimo	Máximo
Viscosidad Saybolt Furol a 25 °C	S	6721	---	50
Viscosidad Saybolt Furol a 50 °C	S	6721	---	---
Residuo Asfáltico por Destilación *	g/100gr	6719	62	---
Hidrocarburos destilados	ml/100ml	6719	---	3
Contenido de agua	g/100gr	6719	---	38
Asentamiento	g/100gr	6716	---	5
Residuo sobre Tamiz IRAM 850 mm	g/100gr	6717 y 6.1	---	0.1
Recubrimiento y resistencia al agua (**)	---	6679	---	---
Carga de Partículas	---	6690	---	---

6690 Subsecretario de Obra y Producción  
Secretaría de Obras Públicas  
Municipalidad de Salta



El material se deberá entregar según requerimientos de la Planta Asfáltica Municipal, en sus instalaciones ubicadas en Parque Industrial Zona Este de la Ciudad de Salta y según indicaciones de la Inspección.

#### LISTADO DE ITEMS DE LA CONTRATACION:

El oferente deberá analizar el presupuesto de la obra dentro de la nómina de ítems que se detallan más abajo. La mención de de los materiales detallados en cada uno de ellos no es excluyente de toda otra tarea necesaria para dar cumplimiento con las especificaciones técnicas y normas vigentes.

**Ítem 1: EBCR - 1: en pesos por Tonelada (\$/tn)**

Este ítem será compensación total por la provisión de emulsión asfáltica de corte rápido para ser utilizada para riego de ligá, incluye el transporte del material hasta la Planta Asfáltica o según determine la inspección, flete, impuestos, sellados, combustible, personal, etc. ensayos de laboratorio, y todo otra tarea previa o posterior necesaria para la provisión del mismo. -

El material se deberá entregar según requerimientos de la Planta Asfáltica Municipal, en sus instalaciones ubicadas en Parque Industrial y/o según indicaciones de la Inspección.

#### MONTO DE LA CONTRATACION

El Presupuesto Oficial de Obra, asciende a la suma de \$ **22.680.000,00 (Pesos Veintidós Millones Seiscientos Ochenta Mil con 00/100)**

Mes Base: Enero / 2024

#### SISTEMA DE CONTRATACION.

Unidad de medida

#### PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA

Se establece un plazo de **entrega inmediato**, se entregará el material según determine la Inspección, en frentes de obra o en Planta Asfáltica Municipal – Parque Industrial, Zona Este de la Ciudad de Salta. El horario de entrega se coordinará con la Inspección.