



vertical con respecto a la cañería, teniendo en su extremo un embudo para permitir el llenado con agua.

El proyecto ejecutivo deberá ser elaborado por la Contratista y puesto a disposición de la Inspección previo inicio de los trabajos.

### 15.8 Provisión y colocación de artefactos y griferías en baños. - En pesos por global (\$/gl)

Este ítem será compensación total por la provisión de materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarias para la provisión e instalación de los artefactos sanitarios, accesorios y griferías, fijación, instalación y conexión de los mismos a la red de agua y cloaca, puesta en funcionamiento del sistema, siguiendo las normas vigentes que rigen en cada rubro, y toda otra tarea previa o posterior que derive de la ejecución de este ítem. La Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios para la correcta colocación y funcionamiento de los artefactos que se detallan abajo. (chicotes, caños, tornillos, tarugos, sopapas, fijaciones, etc.)

Los artefactos sanitarios a instalar serán:

- Inodoro con mochila y descargas, línea Andina Ferrum o calidad similar, con asiento y tapa. Cant: 1 Un.
- Inodoro bajo con mochila para baño de discapacitado, tipo línea Espacio Ferrum o calidad similar, con asiento y tapa. Cant: 1 Un.
- Kit Dispenser papel higiénico, jabón, toallas de papel de acero inoxidable. Cant: 1 Un.
- Dispenser jabón líquido acero inoxidable baño adaptado. Cant: 1 Un.
- Dispenser papel toalla acero inoxidable baño adaptado. Cant: 1 Un.
- Barral fijo de agarre lineal para discapacitados Cant: 1 Un.
- Barral de apoyo lateral rebatible para discapacitados con porta rollo y accionador. Cant: 1 Un.
- Lavatorio para baño de discapacitados con sistema de soporte fijo, modelo LETIF Ferrum o similar, con grifería adaptada. Cant: 1 Un.
- Espejo basculante para baños discapacitados. Cant: 1 Un.
- Bacha acero 330 johnson. Cant: 1 Un.
- Canilla automática FV p/mesada p/discapacitados. Cant: 1 Un.
- Grifería FV Pressmatic canilla automática cromo. Cant: 1 Un.
- Espejo rectangular sobre piletas de baños.
- Canilla de servicio FV pico para manguera de ½ (Sector patios internos) Cant: 3 Un.
- Tanque de reserva 1000 lts. tricapa. Cant: 1 Un.

Deberá incluir todo otro elemento no enunciado pero necesario para la correcta instalación de los diferentes artefactos y su apropiada conexión a la red. (chicotes, llaves de paso, fijaciones, etc.)

El CONTRATISTA deberá presentar muestras de todos los elementos a los efectos de ser aprobados por la INSPECCIÓN.

Inspección y Pruebas:



| INFORME                                                |                                                 |         |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|------------|
| PLANIFICACION Y DESARROLLO                             | Titulo:<br>UBICACION DE CASILLAS Y CAMARAS      |         |            |
| DEPARTAMENTO:<br>FACTIBILIDAD Y DESARROLLO OPERACIONAL | SUBSECRETARÍA DE UNIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES |         |            |
| FACTIBILIDAD Y DESARROLLO OPERACIONAL                  | LOCALIDAD: CAPITAL - SALTA                      |         |            |
|                                                        | MUNICIPALIDAD DE SALTA                          |         |            |
|                                                        | SOLICITUD N° 10797                              |         |            |
| Ing. Mariel Sanchez                                    | AG 1                                            | SAL 001 | 25-06-2025 |
| male                                                   | Nombre de Archivo: SP_10797.qgs                 |         |            |

**Aguas del Norte**  
C.A. Aguas del Norte S.A.  
Ing. MARIEL SANCHEZ  
EIA DFTG. FACTIBILIDAD Y DES. OPERACIONAL  
C.A. Aguas del Norte S.A.

Salta, 21 de Julio de 2025

Arquitecto  
**AGUSTIN HERRERA SUAREZ**  
Dir. Gral. de Proyectos Integrales  
**MUNICIPALIDAD DE SALTA**  
Avda. Paraguay N° 1240  
Capital - Salta.

Ref.: Solicitud N° 10851, Tramite Web 12920  
Prefactibilidad del Servicio de Cloaca -  
Locales comerciales, Plaza Eva Duarte  
de Perón, Capital - Salta. \_\_\_\_\_

De nuestra consideración:

En respuesta a la presentación donde solicita **Prefactibilidad del Servicio de agua potable** para regularizar el servicio de agua para los Locales comerciales ubicados sobre calle Republica de Siria, en Plaza Eva Duarte de Perón de la localidad Salta, Capital, se informa que de acuerdo al relevamiento realizado por personal de nuestra Empresa se pudo detectar la existencia de dos conexiones de agua, se adjunta croquis.

Se aclara que una de las conexiones mencionadas abastece a los locales comerciales (Conexión 1), por lo cual podrá iniciar el proceso de regularización de la misma, para ello deberá ingresar en nuestra página web: <https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/conexiones.php>.

Respecto a la conexión restante (Conexión 2), se comunica que la misma podrá ser utilizada para la instalación de la estación saludable a instalar, siempre que se proceda previamente a su regularización. Esta conexión ha sido autorizada mediante respuesta a la Solicitud N° 10731, cuya copia se adjunta al presente.

En el caso de no hacer uso de esta conexión deberá tramitar su anulación en forma paralela a /las nueva/s conexión/es que se gestionen.

El presente informe técnico, tiene una validez de 180 (ciento ochenta) días corridos, por lo que superado dicho plazo se deberá solicitar su actualización.

Sin otro particular, saludamos a Ud. Atte,

Subsecretario de Unidad de  
Proyectos Integrales  
Municipalidad de Salta  
Ing. Civil JAVIER JURADO  
Planificación y Desarrollo  
CoSAySa  
Aguas del Norte



Avenida Entre Ríos

Avenida Entre Ríos

Avenida Entre Ríos

Avenida Entre Ríos

Avenida Entre Ríos

Conexion 1

POZO N° 4 - SARGENTO CABRAL

Plaza Evita

Conexion 2

POZO N° 2 - SARGENTO CABRAL

Pasaje Tinco

Maipú

Comisaria 5

Bernardino Rivadavia

#### REFERENCIAS

- Locales Comerciales
- Conexiones existentes
- REDES**
- 1-Acueducto
- 2-Distribuidora
- 3-impulsion

#### INFORME

PLANIFICACION Y DESARROLLO

DEPARTAMENTO  
FACTIBILIDAD Y DESARROLLO  
OPERACIONAL

El presente informe es por  
FACTIBILIDAD Y DESARROLLO  
OPERACIONAL

Ing. Mariel Sanchez

Dpto  
IIC

Título:

UBICACION DE REDES DE AGUA POTABLE EXISTENTES

LOCALIDAD: CAPITAL - SALTA

SOLICITUD N° 10851

Codificación

AG 1

Tipo de Género

SAL

001

Fecha Actualización

21-07-2025

Escalas

Folio N°

1

Nombre de Archivo: GP\_10851.qgs

**Aguas del Norte**  
O.S.A. Agua Campesina: Cultura de Agua y Desarrollo S.A.

152



Salta, 30 de Mayo de 2025

Arquitecto  
**AGUSTIN HERRERA SUAREZ**  
Dir. Gral. de Proyectos Integrales  
**MUNICIPALIDAD DE SALTÁ**  
Avda. Paraguay N° 1240  
Capital - Salta.

Ref.: Solicitud N° 10731, Tramite Web  
12731, Prefactibilidad del Servicio de Agua  
Potable, Estación Saludable, Plaza Eva  
Duarte de Perón, Capital - Salta.

De nuestra consideración:

En respuesta a la presentación donde solicita *Prefactibilidad del Servicio de Agua* para la Estación Saludable a ubicarse en Plaza Duarte de Perón de la localidad Salta, Capital, se informa que podrá gestionar en nuestra página web: <https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/conexiones.php> una conexión especial de *agua potable, de ½ (13 mm)*, aclarando que Aguas del Norte garantizará el servicio hasta el micromedidor, el cual se ubicará en el punto de empalme, quedando a cargo de la Municipalidad el mantenimiento de las instalaciones desde ese punto hacia el bebedero..

Es necesario aclarar, que dicha conexión podrá empalmar en la red distribuidora existente sobre calle Republica de Siria o en calle Maipú. En caso de requerir el servicio por Paseje Tineo, teniendo en cuenta que existe un canal en dicho pasaje deberá realizar obras complementarias para poder conectarse.

Asimismo, se informa que la conexión autorizada es solo para consumo humano, y no para riego en los espacios verdes.

El presente informe técnico, tiene una validez de 180 (ciento ochenta) días corridos, por lo que superado dicho plazo se deberá solicitar su actualización.

Sin otro particular, saludamos a Ud. Atte.

ING. MARIEL SANCHEZ  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS  
EN SERVO. FACILITADOR  
DE AGUAS DEL NORTE - CoSAySA

ARO. PABLO SANCHEZ  
SUBSECRETARÍA DE UNIDAD DE  
PROYECTOS INTEGRALES  
MUNICIPALIDAD DE SALTÁ

ING. CNH JAVIER JURADO  
Planificación y Desarrollo  
DE AGUAS DEL NORTE - CoSAySA